



SIMBOLOGIA	
	POSTE DE JARDIM COM DUAS PETÁLAS
	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA 20x20cm
	FASE, TERRA
	POSTE EXISTENTE
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DN 32 MM

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL				
PLANILHA DE MATERIAS				
CODIGO	FORNE	QTD	UNID	DESCRIÇÃO
101659	SINAPI	10	UNID	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2025. PS
	MERCADO	10	UNID	RELE FOTOELÉTRICO EXTERNO 1000W SEM BASE
	MERCADO	5	UNID	TUBO PONTALETE GALVANIZADO A FOGO 4" X 5M
91928	SINAPI	180	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023
91932	SINAPI	50	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023
91837	SINAPI	60	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023
	MERCADO	1	UNID	TUBO GALVANIZADO A FOGO 1" X 6M
101637	SINAPI	10	UNID	BRANCO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2025. PS
	MERCADO	3	UNID	KIT ABRAÇADEIRA MULTI 3 METROS AÇO CARBONO
	MERCADO	1	UNID	CABECOTE DE ALUMÍNIO 1"
	MERCADO	4	UNID	CONECTOR PERFURAÇÃO CDP-150-35
	MERCADO	5	UNID	TAMPÃO ALUMÍNIO 4"
ED-51056	SEINFRA	6	UNID	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, SEM FUNDO, DIMENSÃO (30x30x30)CM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO, LASTRO DE BRITA E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

TÍTULO:			PROJETO ELÉTRICO		
DISCRIMINAÇÃO:			ILUMINAÇÃO PRAÇA		
LOCAL:			CRUZAMENTO ENTRE AS RUAS JOÃO CASEMIRO LUIS GUEDES AMORIM E RUA FRANCISCO GAMA ABREU-LARANJAL-MG		
DATA	ESCALA:	PROPRIETÁRIO:			
MAIO/2025	INDICADA				
PRANCHA:	01/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL			
_____ Vanessa Montes Machado ENG. CIVIL CREA 70595/D					