

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL**

CNPJ: 17.947.615/0001-22

Telefax: (32) 3424-1387 / 3424-1918

DADOS DA OBRA: REFORMA UBS SÃO JOÃO- DISTRITO DE LARANJAL- MG

DATA: 04/08/2021

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/BDI	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL (R\$)
1	<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>					
4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N22 DE 2,00X 1,125 M ADESIVADA	m <sup>2</sup>	2,88	335,00	428,80	964,80
	<b>Sub total</b>					<b>964,80</b>
2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					
96522	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m <sup>3</sup>	5,03	71,55	91,58	460,48
	<b>Sub total</b>					<b>460,48</b>
3	<b>ALVENARIA- MURO DE BLOCOS</b>					
87447	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 9X19X39 CM (PARA MURO DE DIVISA)	m <sup>2</sup>	42,95	52,95	67,78	2.910,98
	<b>Sub total</b>					<b>2.910,98</b>
4	<b>ESTRUTURA DO MURO-SAPATAS, COLUNAS E VIGAS</b>					
94971	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA - FCK 25MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 01)	M3	5,06	369,04	472,37	2.389,25
92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 8 UTILIZAÇÕES	M2	55,60	45,31	58,00	3.224,62
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO DE AÇO CA50 DE 10,00MM	KG	376,99	14,25	18,24	6.876,33
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO DE AÇO CA50 DE 5,0MM	KG	109,40	16,28	20,84	2.279,75
	<b>Sub total</b>					<b>14.769,96</b>
5	<b>REVESTIMENTO</b>					
87847	CHAPISCO DE ADERÊNCIA DE ADERENCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PÓRTICOS, VIGAS PERGOLAS E MUROS	m <sup>2</sup>	53,00	4,43	5,67	300,53
87543	EMBOÇO MASSA ÚNICA ESP 5 MM	m <sup>2</sup>	53,00	17,21	22,03	1.167,53
	<b>Sub total</b>					<b>1.468,06</b>
6	<b>ESQUADRIAS</b>					
91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, PADRÃO MÉDIO 80X210 CM, ESP. 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO E BATENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	697,27	892,51	892,51
	<b>Sub total</b>					<b>892,51</b>
7	<b>COBERTURA</b>					
94219	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA	M	20,00	27,9	35,71	714,24
	<b>Sub total</b>					<b>714,24</b>
8	<b>PINTURA</b>					
95623	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	823,20	8,68	11,11	9.146,08
100724	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAQ)	m <sup>2</sup>	20,00	28,05	35,90	718,08
102218	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA ESMALTE SINTETICO FOSCO DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	2,02	11,71	14,99	30,22
	<b>Sub total</b>					<b>9.894,38</b>
9	<b>PORTÃO EM GRADE CONFORME PADRÃO EXISTENTE</b>					
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m <sup>2</sup>	2,00	404,69	518,00	1.036,01
	<b>Sub total</b>					<b>1.036,01</b>
10	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>					
MET-DUC-005	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	135,01	172,81	172,81
	<b>Sub total</b>					<b>172,81</b>
11	<b>LIMPEZA GERAL DA OBRA</b>					
99811	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	167,00	1,37	1,75	292,85
	<b>Sub total</b>					<b>292,85</b>
	<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>			<b>BDI 28%</b>		<b>33.577,08</b>

  
FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

  
VANESSA MONTES MACHADO  
ENG. CIVIL CREA: 70595/D-MG