

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CNPJ: 17.947.615/0001-22

Rua: Norberto Berno, 85 – Centro – CEP 36.760-000 – Laranjal – MG

Telefax: (32) 3424-1387 / 3424-1919

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

*** OBJETO: REFORMA DA UBS MANOEL JOSÉ DA COSTA**

ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 100- CENTRO- LARANJAL-MG

1- SERVIÇOS PRELIMINARES

Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (2,00 X1,25 m) - em chapa galvanizada N22 adesivada.

2- ESQUADRIAS:

Instalação de 06 portas de madeira maciça para pintura, padrão médio de 80x210 cm, espessura de 3,5 cm
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO E BATENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Locais de instalação: 02 na sala de vacina
01 vestiário masculino
01 copa
01 sala esterilização
01 banheiro feminino

Instalação de 01 portas de madeira maciça para pintura, padrão médio de 70x210 cm, espessura de 3,5 cm
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO E BATENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Locais de instalação: 01 vestiário feminino

Fornecimento de 01 folha de porta de 60x210, área do corredor.

3- REVESTIMENTOS: Demolição dos revestimentos soltos na sala de curativo e na sala de consultório clínico e execução de revestimento cerâmico nas dimensões 25x35 cm com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento,.

4- COBERTURA

Engradamento para telhas em cerâmica colonial na fachada da edificação.

5- PINTURA

A pintura deverá ser feita em toda a edificação com tinta látex acrílica, com duas demãos.
As superfícies metálicas serão lixadas e pintadas com duas demãos de esmalte sintético brilhante.
Todas as superfícies em madeira deverão ser lixadas e pintadas com tinta esmalte sintético fosco, em duas demãos.


6- INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Deverá ser instalado um ponto de iluminação para duas luminárias, um ponto de tomada 220 V para ar condicionado, na sala de dentista.

7- SALA DE REUNIÃO:

No andar superior deverá ser executado contrapiso desempenado, com argamassa 1:3, sem junta e = 5 cm.

Será executado no andar superior uma sala para reunião, com 4,00mx 11,00 m. As paredes de fundos e parte da lateral serão executadas em alvenaria de fechamento. Será utilizado divisória em compensado naval, com uma porta de 70x210 cm e forro em placa de gesso acartonado

Piso cerâmico 45x45 cm com placa tipo esmaltada extra assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CNPJ: 17.947.615/0001-22

Rua: Norberto Berno, 85 – Centro – CEP 36.760-000 – Laranjal – MG

Telefax: (32) 3424-1387 / 3424-1919

As alvenarias de tijolos, internas, respeitarão as dimensões, alinhamentos e níveis previstos no Projeto Arquitetônico, ou existentes no local;

Alvenaria de tijolo cerâmico furado de 9x19x39 cm, a revestir

Chapisco de paredes com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher

Emboço massa única com argamassa 1:6, cimento e areia

Preparação para pintura em paredes, pva/acrílica com fundo selador

Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão de massa corrida (PVA), exclusive selador Acrílico.

Pintura acrílica, em tetos, 2 demãos com massa corrida PVA, exclusive fundo selador

Deverá ser instalado um ponto de iluminação para duas luminárias, um ponto de tomada 220 V para ar condicionado, um ponto de tomada extra e interruptor.


OBS: Todas as instalações elétricas deverão ser executadas atendendo todas as necessidades da edificação e da área externa;

Todos os materiais empregados nas instalações deverão ser de primeira qualidade;

8- LIMPEZA

Limpeza geral da obra: antes da entrega da obra deverá ser feita uma vistoria geral, onde serão dados os arremates e retoques finais, quando for o caso também deverá ser providenciada a retirada de entulhos, restos de materiais e ferramentas de forma a deixar a obra livre e limpa.

Laranjal, 02 de Agosto de 2021



Engenheira Civil Vanessa Montes Machado
CREA 70595-MG