



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
RUA : NORBERO BERNO, 85- CENTRO
LARANJAL- MG
CEP: 36760-000

REVITALIZAÇÃO DE AREA PUBLICA RUA PROFESSOR CLOVIS SALGADO

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Apresentação

Este memorial tem a finalidade de descrever e especificar os serviços a serem realizados na revitalização de área municipal situada a Rua Professor Clovis Salgado

Disposições Gerais

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante as obras será feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Será de competência da empreiteira: fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como os equipamentos de proteção individual (EPI) e proteção coletiva (EPC). Poderá ser usado um ambiente existente no local para guarda de materiais e ferramentas desde que haja concordância com a administração.

Não poderá a firma empreiteira, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das cláusulas e condições estabelecidas nestas especificações, bem como de detalhes e exigências constantes dos projetos.

A empreiteira será responsável pelas soluções técnicas necessárias para execução dos projetos.

Serviços Preliminares

Colocação de Placa de obra conforme modelo fornecido pela Prefeitura nas seguintes dimensões: 3,00x1,50 m



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
RUA : NORBERO BERNO, 85- CENTRO
LARANJAL- MG
CEP: 36760-000

Infraestrutura/supra estrutura

Deverá ser utilizado concreto estrutural com resistência FCK \geq 25MPA, armação aço CA 50/60, para a execução de pilares, vigas e laje.

Fôrmas

Deverá ser utilizado tabuas de pinho nova para execução das formas.

Alvenaria

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 14x19x19cm, com chapisco traço 1:3 e emboço traço 1:6 (cimento e areia).

Alvenaria de bloco de cimento 19x19x39cm, com chapisco traço 1:3 e emboço traço 1:6 (cimento e areia)

Piso

Contrapiso desempenado com argamassa, traço 1:3 (cimento, areia) esp= 20mm.
Revestimento em piso cerâmico esmaltado PI IV para área interna, assentado com argamassa industrializada inclusive rejuntamento.

Pinturas Acrílica

Serão pintadas com tinta acrílica de boa qualidade na cor a ser definida pela administração. O número de demãos será o suficiente para cobrir totalmente a superfície a pintar, de acordo com especificações do fabricante, nunca inferior a duas demãos, inclusive uma demão de massa corrida (PVA) e selador acrílico.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca.

A porosidade, quando exagerada, ser corrigida.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
RUA : NORBERO BERNO, 85- CENTRO
LARANJAL- MG
CEP: 36760-000

Instalação Elétrica

As instalações elétricas serão executadas conforme planilha obedecendo rigorosamente as normas da ABNT.

Serviços Finais

Serão removidos todos os entulhos das áreas de reforma e transportados para confinamento de lixo e cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes.

A obra será entregue limpa e livre de entulhos, com as instalações testadas e em perfeito funcionamento.

Paulo César Corrêa
CREA 129272/D- MG