



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CNPJ: 17.947.615/0001-22

Rua: Norberto Berno, 85 – Centro – CEP 36.760-000 – Laranjal – MG

Telefax: (32) 3424-1387 / 3424-1919

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

*** OBJETO: REFORMA PARA FUTURA SEDE DA ASFRELAR- ASSOCIAÇÃO DAS FOLIAS DE REIS DE LARANJAL**

Endereço: Rua João Cassimiro de Souza, s/nº- Laranjal- MG

1-SERVIÇOS PRELIMINARES:

Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (2,00X1,25 m) - em chapa galvanizada N22 adesivada.

2-SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL EM LAJES, VIGAS E PILARES:

A superfície de concreto a ser tratada deve estar limpa e sem pasta de cimento, resquício de solo ou outro material que prejudique a visualização da região a ser tratada.

Aplicar jato de alta pressão de água ou lixamento mecânico em toda superfície do concreto, caso necessário.

Delimitação das regiões a serem reparadas com serra elétrica circular dotada de disco de corte diamantado, tipo Makita, com profundidade de 1 cm. Esta medida pode variar em função do cobrimento das armaduras.

Apicoamento do concreto na superfície, dentro da área delimitada, até o friso formado pelo disco de corte, através de apicoamento manual.

Remover todo material solto até atingir concreto são, deixando a superfície rugosa e coesa com o agregado gráudo visível

PREPARO DA ARMADURA COM CORROSÃO

Realizar a limpeza das armaduras através de escovas com cerdas de aço deixando as na condição de metal cinza.

Caso se verifique, em decorrência da oxidação da armadura longitudinal ou transversal, uma redução de seção da barra superior a 20% da nominal e ou redução do diâmetro em 10% em relação a barra original, deverá ser adicionada para reforço uma barra do mesmo tipo e Bitola da existente, observando-se os transpasses mínimos estabelecidos pela norma ABNT 6118:2014.

Utilização de graute para concretagem das áreas a serem reparadas.

3-ALVENARIA -REVESTIMENTO DE PAREDE

Execução de mureta em alvenaria de bloco cerâmico, esp. de 9 cm inclusive argamassa de assentamento. Chapisco de paredes com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher

Emboço massa única com argamassa 1:6, cimento e areia

4- PISO :

Colocação de piso cerâmico antiderrapante , padrão extra, placa de 35x35 ou superior em toda edificação.
Colocação de rodapé em todas as paredes com h = 7 cm.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CNPJ: 17.947.615/0001-22

Rua: Norberto Berno, 85 – Centro – CEP 36.760-000 – Laranjal – MG

Telefax: (32) 3424-1387 / 3424-1919

5- PINTURA:

A Pintura deverá ser executada em toda a edificação, sendo que em caso de necessidade, que seja feita remoção e recuperação do emboço existente para um perfeito acabamento.

A pintura deverá ser feita em toda a edificação com tinta látex acrílica, de boa qualidade com duas demãos.

As superfícies metálicas serão lixadas e pintadas com duas demãos de esmalte sintético brilhante.

Todas as superfícies em madeira deverão ser lixadas e pintadas com tinta esmalte sintético fosco, em duas demãos.

Colocação de forro em placas de gesso, emassamento e pintura do mesmo na cor branco neve.

A cor das paredes será definida pela administração.

Colocação de descida de água pluvial tubo de PVC diam 100 mm

6-FORRO:

Colocação de forro de PVC em toda edificação com exceção da área da Copa, incluindo estrutura de fixação.

7-COBERTURA:

Cobertura, execução e fornecimento de estrutura metálica para cobertura alta com telhas de aço galvanizado espessura de 5 mm, com até duas águas.

Colocação de calha em chapa de aço galvanizado desenvolvimento de 50 cm nos fundos

8-ELÉTRICA:

COLOCAÇÃO DE 7 LUMINÁRIAS EMBUTIDAS TIPO LED 25 W

9-LIMPEZA

Limpeza geral da obra: antes da entrega da obra deverá ser feita uma vistoria geral, onde serão dados os arremates e retoques finais, quando for o caso também deverá ser providenciada a retirada de entulhos, restos de materiais e ferramentas de forma

A deixar o terreno e obra livre e limpa.

Laranjal, 05 de Julho de 2022

Engenheira Civil Vanessa Montes Machado
CREA 70595-MG