



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CNPJ: 17.947.615/0001-22

Rua: Norberto Berno, 85 - Centro - CEP 36.760-000 - Laranjal -  
MG

Telefax: (32) 3424-1387 / 3424-1919

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							FOLHA Nº:
OBRA: Pavimentação com CBUQ 4,0 cm			sinapi 08/2021		DATA: 07/01/2022		
LOCAL: PAVIMENTAÇÃO - ACESSO AO HOSPITAL - RUA SEBASTIÃO GUSTAVO DA SILVEIRA						BDI = 26,50%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>TOTAL DO ITEM</b>		<b>1.137,15</b>
1.1	4813	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,40 X 1,20 M) - EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA	m <sup>2</sup>	2,88	312,13	394,84	1.137,15
2		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ - ESP. = 4 CM COMPACTADO</b>			<b>TOTAL DO ITEM</b>		<b>109.578,82</b>
2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m <sup>2</sup>	1.707,40	1,04	1,31	2.235,46
2.2	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	6.556,42	1,26	1,59	10.450,27
2.3	96402	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m <sup>2</sup>	1.707,40	1,89	2,39	4.082,14
2.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM ALICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m <sup>3</sup>	68,30	1.074,27	1.358,95	92.810,96
3		<b>DRENAGEM SUPERFICAL</b>			<b>TOTAL DO ITEM</b>		<b>17.408,21</b>
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 30 CM X15 CM	M	362,00	38,02	48,09	17.408,21
4		<b>SINALIZAÇÃO</b>			<b>TOTAL DO ITEM</b>		<b>1.200,62</b>
4.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m <sup>2</sup>	60,84	15,60	19,73	1.200,62
<b>TOTAL COM BDI</b>							<b>129.324,80</b>

*Vanessa Montes Machado*  
VANESSA MONTES MACHADO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-MG 70595/D

*Fernando Gonçalves dos Santos*  
Fernando Gonçalves dos Santos  
Prefeito Municipal