



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CNPJ: 17.947.615/0001-22

Rua: Norberto Berno, 85 – Centro – CEP 36.760-000 – Laranjal – MG

Telefax: (32) 3424-1387 / 3424-1919

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

*** OBJETO: REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA À RUA JOÃO CASSIMIRO DE SOUZA- CENTRO- LARANJAL- MG**

1- INSTALAÇÃO DE PLACA:

Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (2,00X1,25 m) - em chapa galvanizada N22 adesivada.

2- DEMOLIÇÕES:

REMOÇÃO DE PORTAS E JANELAS QUE SERÃO SUBSTITUÍDAS, DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA ABERTURA DE PORTA DO BANHEIRO, DEMOLIÇÃO DE BANCADA EXISTENTE.

3- ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

As alvenarias de tijolos, tanto externas como internas, respeitarão as dimensões, alinhamentos e níveis previstos no Projeto Arquitetônico, ou existentes no local; Alvearia de fechamento da área da copa com cinta de marração.

Alvenaria de bloco de concreto estrutural e= 9x19x39 cm, a revestir
Colocação de vergas e contravergas sobre janelas e vergas sobre portas conforme norma vigente.

4- REVESTIMENTOS:

Chapisco de paredes com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher

Emboço massa única com argamassa 1:6, cimento e areia
Revestimento cerâmico com placas esmaltadas aplicadas nas áreas dos banheiros, com argamassa tipo AC II, Copa e DML com altura de 1,5 m.

Na região da Copa e DML se estende sobre a parede dos fundos somente.

Na fachada externa colocação de revestimento em pastilhas DE PORCELANA, 5x5 cm, cores as serem definidas pela administração.

A empresa executora deverá apreentar, no mínimo, três opções de revestimentos para escolha pela administração

5- PISO :

Colocação de piso cerâmico antiderrapante , padrão extra, placa de 35x35 ou superior em toda edificação.

Colocação de rodapé em todas as paredes com h = 7 cm.

Execução de piso pododátil de borracha direcional, esp. 5 mm, na rampa de entrada da edificação.

Execução de rampa de acessibilidade conforme projeto

6-ESQUADRIAS:

Colocação de porta de madeira frisada, semi oca de 80x210 cm , complete com batentes e marcos, fechaduras e dobradiças, para pintura .

Instalação de portas , janelas e basculantes em vidro temoerado e= 10 mm, encaixado em perfil U de aluminio, conforme projeto.

7. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:

As instalações hidráulicas, deverão obedecer ao projeto hidro-sanitário estando de acordo com as normas técnicas da ABNT .



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CNPJ: 17.947.615/0001-22

Rua: Norberto Berno, 85 – Centro – CEP 36.760-000 – Laranjal – MG

Telefax: (32) 3424-1387 / 3424-1919

8- BANCADAS E DIVISÓRIAS

Colocação de bancada em granite cinza andorinha de 1,50x0,60 m na copa e cuba de embutir inoxidável.

9- PINTURA:

A Pintura deverá ser executada em toda a edificação, sendo que em caso de necessidade, que seja feita remoção e recuperação do emboço existente para um perfeito acabamento.

A pintura deverá ser feita em toda a edificação com tinta látex acrílica, de boa qualidade com duas demãos.

As superfícies metálicas serão lixadas e pintadas com duas demãos de esmalte sintético brilhante.

Todas as superfícies em madeira deverão ser lixadas e pintadas com tinta esmalte sintético fosco, em duas demãos.

Colocação de forro em placas de gesso, emassamento e pintura do mesmo na cor branco neve.

A cor das parede será definida pela administração.

10- LIMPEZA

Limpeza geral da obra: antes da entrega da obra deverá ser feita uma vistoria geral, onde serão dados os arremates e retoques finais, quando for o caso também deverá ser providenciada a retirada de entulhos, restos de materiais e ferramentas de forma

A deixar o terreno e obra livre e limpa.

Laranjal, 29 de março de 2022

Engenheira Civil Vanessa Montes Machado
CREA 70595-MG