



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CNPJ: 17.947.615/0001-22

Rua: Norberto Berno, 85 – Centro – CEP 36.760-000 – Laranjal – MG

Telefax: (32) 3424-1387 / 3424-1919

## **MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**\* OBJETO: REFORMA DA SEDE DA EMATER À RUA JOÃO CASSIMIRO DE SOUZA- CENTRO- LARANJAL- MG**

### **1- INSTALAÇÃO DE PLACA:**

Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (1,5X1,5 m) - em chapa galvanizada N22 adesivada.

### **2- DEMOLIÇÕES:**

REMOÇÃO DE PORTAS E JANELAS QUE SERÃO SUBSTITUÍDAS, DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA ABERTURA DE PORTA DO BANHEIRO, DEMOLIÇÃO PISO E REVESTIMENTOS EXISTENTES.

### **3- ALVENARIAS E REVESTIMENTOS**

As alvenarias de tijolos, tanto externas como internas, respeitarão as dimensões, alinhamentos e níveis previstos no Projeto Arquitetônico, ou existentes no local.

Alvenaria de bloco de concreto estrutural e= 9x19x39 cm, a revestir  
Colocação de vergas e contravergas sobre janelas e vergas sobre portas conforme norma vigente.

### **4- REVESTIMENTOS:**

Chapisco de paredes com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher

Emboço massa única com argamassa 1:6, cimento e areia  
Revestimento cerâmico com placas esmaltadas aplicadas nas áreas dos banheiros, com argamassa tipo AC II, Copa e DML com altura de 1,5 m.

Na região da Copa e DML se estende sobre a parede dos fundos somente.

*A empresa executora deverá apresentar, no mínimo, três opções de revestimentos para escolha pela administração*

### **5- PISO :**

Colocação de piso cerâmico antiderrapante , padrão extra, placa de 35x35 ou superior em toda edificação.

Colocação de rodapé em todas as paredes com h = 7 cm.

### **6-ESQUADRIAS:**

Colocação de porta de madeira frisada, semi oca de 70x210 cm ,60x2,10 completa com batentes e marcos, fechaduras e dobradiças, para pintura .

Instalação janelas em vidro temoerado e= 6 mm, encaixado em perfil U de alumínio, conforme projeto.

### **7. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:**

As instalações hidráulicas, deverão obedecer ao projeto hidro-sanitário estando de acordo com as normas técnicas da ABNT .

### **8- BANCADAS E DIVISÓRIAS**

Colocação de bancada em granite cinza andorinha de 1,750x0,60 m na copa e cuba de embutir inoxidável.

### **9- PINTURA:**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CNPJ: 17.947.615/0001-22

Rua: Norberto Berno, 85 – Centro – CEP 36.760-000 – Laranjal – MG

Telefax: (32) 3424-1387 / 3424-1919

A Pintura deverá ser executada em toda a edificação, sendo que em caso de necessidade, que seja feita remoção e recuperação do emboço existente para um perfeito acabamento.

A pintura deverá ser feita em toda a edificação com tinta látex acrílica, de boa qualidade com duas demãos.

As superfícies metálicas serão lixadas e pintadas com duas demãos de esmalte sintético brilhante.

Todas as superfícies em madeira deverão ser lixadas e pintadas com tinta esmalte sintético fosco, em duas demãos.

Colocação de forro em placas de gesso, emassamento e pintura do mesmo na cor branco neve.

A cor das parede será definida pela administração.

## **10- LIMPEZA**

Limpeza geral da obra: antes da entrega da obra deverá ser feita uma vistoria geral, onde serão dados os arremates e retoques finais, quando for o caso também deverá ser providenciada a retirada de entulhos, restos de materiais e ferramentas de forma

A deixar o terreno e obra livre e limpa.

Laranjal, 29 de março de 2022

---

Engenheira Civil Vanessa Montes Machado  
CREA 70595-MG