



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE :PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

LOCALIDADE		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:	ENDEREÇO: RUA JOÃO CASSIMIRO DE SOUZA- CENTRO-LARANJAL- MG			BDI	
LARANJAL- MG		23/03/2022	REFORMA EDIFÍCIO DA EMATER				26,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade Orçamento	Custo Unitário (sem BDI)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 521,87				
1.1	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)	M2	2,25	184,08	231,94	521,87
2 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS				1077,75				
2.1	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,00	25,80	32,51	292,57
2.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,73	6,22	7,84	21,40
2.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,47	37,21	46,88	68,92
2.5	SETOP	DEM-PIS-010	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	31,55	11,40	14,36	453,18
2.6	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO cerâmico de forma manual, sem reaproveitamento	M2	9,28	16,54	20,84	193,29
2.7	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS OU FIBROCEMENTO SEM REAPROVEITAMENTO	M3	15,00	2,56	3,23	48,38
3 COBERTURA				2643,37				
3.1	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5 MM COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	15,00	73,89	93,10	1396,52
3.2	SINAPI	94231	RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N24 CORTE DE 25 CM, INCLUINDO IÇAMENTO	M	5,15	59,74	75,27	387,65
3.3	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTAS POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA	M2	15,00	45,46	57,28	859,19
4 ALVENARIAS				1305,74				
4.1	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	2,71	50,90	64,13	173,80
4.2	SINAPI	93182	VERGA MOLDADAS IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCO CANALETA PARA JANELAS	M	10,50	43,97	55,40	581,72
4.3	SINAPI	93194	CONTRAVERGA MOLDADAS IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCO CANALETA VÃOS	M	10,50	33,00	41,58	436,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
RUA PREFEITO NORBERTO BERNO, 85, CENTRO LARANJAL MG

CNPJ: 17.947.615/0001-22

4.4	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO AF_03/2016	M	2,00	45,09	56,81	113,63
5	REVESTIMENTO DE PAREDE							800,50
5.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	5,42	3,45	4,35	23,56
5.2	SINAPI	87548	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL	M2	5,42	19,99	25,19	136,52
5.3	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PEXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM, ARGAMASSA TIPO AC II, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS	M2	9,28	54,80	69,05	640,42
6	PISOS							9514,95
6.1	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	115,93	53,50	67,41	7814,84
6.2	SINAPI	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	108,38	5,92	7,46	808,43
6.3	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	1,20	89,55	112,83	135,40
6.4	SINAPI	101965	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM L=15 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA 1;6	M	7,50	80,03	100,84	756,28
7	ESQUADRIAS							7.029,64
7.1	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO COMPLETA, EXTERNA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,80	182,45	182,45
7.2	SINAPI	100682	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	UN	1,00	683,59	861,32	861,32
7.3	SINAPI	102179	INSTALAÇÃO EM VIDRO TEMPERADO E = 6 MM ENCAIXADO EM PERFIL U, INCLUSIVE FECHADURAS	M2	9,00	271,10	341,59	3074,27
7.4	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	14,00	112,26	141,45	1980,27
7.5	SETOP	SER-POR-070	PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO	M2	2,30	321,37	404,93	931,33
8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS							3706,14
8.1	SETOP	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	44,34	55,87	111,74
8.2	SINAPI	95469	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	260,42	328,13	328,13
8.3	SINAPI	95542	PORTA TOALHA DE ROSTO EM METAL CROMADO TIPO ARGOLA- INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	2,00	260,42	328,13	656,26
8.4	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA- INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	2,00	260,42	328,13	656,26
8.5	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA- INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	2,00	260,42	328,13	656,26
8.6	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	75,12	94,65	94,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
RUA PREFEITO NORBERTO BERNO, 85, CENTRO LARANJAL MG
CNPJ: 17.947.615/0001-22

8.7	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDA PARA LAVATÓRIO 50X60 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	301,52	379,92	759,83	
8.8	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35X50 OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	121,00	152,46	304,92	
8.9	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	54,80	69,05	138,10	
9	BANCADAS E DIVISÓRIAS							1.111,51	
9.1	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E	UN	1,00	254,55	320,73	320,73	
9.2	SETOP	86889	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA 1,50X0,60 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00	627,60	790,78	790,78	
10	PINTURA							10.177,41	
10.1	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO UMA DEMÃO	M2	17,93	16,57	20,88	374,35	
10.2	SINAPI	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	626,38	9,10	11,47	7182,03	
10.3	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	115,93	13,69	17,25	1999,72	
10.4	SINAPI	102219	PINTURA ESMALTE TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA SINTÉTICO ACETINADO, EM MADEIRA 02 DEMÃOS	M2	24,70	12,74	16,05	396,43	
10.5	SINAPI	100742	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADA EM OBRA COM ROLO OU PINCEL	M3	9,20	19,40	24,44	224,88	
11	LIMPEZA FINAL							691,37	
11.1	SETOP	LIM-GER-005	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	113,84	4,82	6,07	691,37	
			TOTAL GERAL					38.580,25	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL CNPJ: 17.947.615/0001-22				Paulo César Corrêa Engenheira Civil CREA-248742/LP					