



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CNPJ: 17.947.615/0001-22

Telefax: (32) 3424-1387 / 3424-1918

DADOS DA OBRA: CASA DE CULTURA MONSENHOR GERALDO MENDES MONTEIRO - LARANJAL-MG DATA: 11/04/2022 BDI 26%

RUA EUCLIDES DE SOUZA XAVIER

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/BDI	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL (R\$)
1	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/RETIRADA					
		m²				0,00
SINAPI 97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,72	6,95	8,75	58,80
SINAPI 97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	30,60	41,49	52,27	1.599,46
	Sub total					1.658,26
2	MOVIMENTO DE TERRA					
	Sub total					0,00
3	ALVENARIA- MURO DE BLOCOS					
ALV-TIJ-025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	1,00	37,40	47,12	47,12
	Sub total					47,12
4	ESTRUTURA DO MURO-SAPATAS, COLUNAS E VIGAS					
5	REVESTIMENTO					
SINAPI 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2,00	3,70	4,66	9,32
SINAPI 87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	2,00	49,68	62,59	125,18
	Sub total					134,50
6	PISO					
		m²				0,00
		m				
		m²			0,00	0,00
	Sub total					0,00
7	COBERTURA					
		M				0,00
		M2				0,00
		M				0,00
		M2				0,00
	Sub total					0,00
8	PINTURA					
SINAPI 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	291,00	12,52	15,77	4.589,07
SINAPI 88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	159,00	14,15	17,82	2.833,38
		m²				0,00
PIN-ESM-035	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	8,65	28,20	35,53	307,33
		m²				

		Sub total				7.422,45
9	ESQUADRIAS DE ALUMINIO					
SINAPI 94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	895,96	1.128,90	2.257,80
		UN				0,00
		Sub total				2.257,80
10	ESQUADRIAS DE FERRO					
		M2				0,00
		UN				
		Sub total				0,00
11	LIMPEZA GERAL DA OBRA					
99811	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	50,00	2,59	3,26	163,00
		Sub total				163,00
	TOTAL GERAL (R\$)			BDI 26%		11.683,13

FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PAULO CRESAR CORREA
ENG. CIVIL CREA: 129272/D-MG